

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 第4教棟(東教棟)、第5教棟、渡り廊下 外												
修繕名 愛媛県立今治工業高等学校照明設備取替修繕												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準業務期間 6 月												
愛媛県立今治工業高等学校												

(総括表)

業務名 愛媛県立今治工業高等学校照明設備取替修繕					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	直接工事費						
	[照明器具取替]	撤去、配線、 天井加工共					
a	LSS9-4-48 露出型 5200lm	教室	260.0	台			同等品可 材工共
b	LSS9-4-23 露出型 2500lm	教室	4.0	台			同等品可 材工共
c	LSS9-2-15 露出型 1600lm	教室	4.0	台			同等品可 材工共
d	LRS8-4-20 埋込型 2150lm	教室	26.0	台			同等品可 材工共
e	LSS9-4-23 露出型 2500lm	その他居室	6.0	台			同等品可 材工共
f	LSS9-2-30 露出型 3200lm	廊下・階段	1.0	台			同等品可 材工共
g	LSS9-2-15 露出型 1600lm	廊下・階段	19.0	台			同等品可 材工共
h	LBF3MP/RP-2-06 露出型 990lm	壁直付 廊下・階段	18.0	台			同等品可 材工共
i	XFX410AENLE9 露出型 2000m	廊下・階段	2.0	台			同等品可 材工共
j	XFX450KENLE9 露出型 5100lm	吊下 廊下・階段	18.0	台			同等品可 材工共
k	XLW202AENZLE9 露出型 790lm	廊下・階段	5.0	台			同等品可 材工共
l	XLW422NENZLE9 露出 2390lm	廊下・階段	2.0	台			同等品可 材工共
m	XLW452NENZLE9 露出 4940lm	うち7台ガード取付 廊下・階段	15.0	台			同等品可 材工共

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
n	FK41534 (ガード)	廊下・階段	7.0	台			同等品可 材工共
o	LBF3MP/RP-2-06 露出型 9901m	鉄骨取付 廊下・階段	9.0	台			同等品可 材工共
p	LSS9-4-23 露出型 25001m	トイレ	2.0	台			同等品可 材工共
q	LSS9-2-15 露出型 16001m	トイレ	3.0	台			同等品可 材工共
r	人感センサー	親機	5.0	個			材工共
s	人感センサー	子機	11.0	個			材工共
t	電線ケーブル		1.0	式			材工共
u	雑材料		1.0	式			
	[廃棄物処理]	有価物相殺					
v	産業廃棄物運搬		1.0	式			
w	産業廃棄物処分		1.0	式			
x	資源循環促進税		1.0	式			